



Noch Fragen?

Stadtwerke Bochum GmbH
Ostring 28
44787 Bochum

Tel.: 0234 960 3502
Fax: 0234 960 3709

www.stadtwerke-bochum.de
info@stadtwerke-bochum.de

Stand 09/2012

Die schnelle Wärme vor Ort!

Die mobile Heizzentrale

SERVICE

Wärme auf Zeit: einfach mieten!



Bei der Modernisierung großer Objekte haben Immobilienbesitzer jetzt auch in den kalten Monaten eine Sorge weniger: eine sichere Wärmeversorgung. Denn die mobile Heizzentrale der Stadtwerke Bochum liefert Ihren Mietern für die Übergangszeit zuverlässig Heizwärme und Warmwasser – einfach vor Ort, einfach zum Mieten.

Ihr Objekt verfügt damit während der gesamten Leihdauer über eine voll funktionsfähige und selbstständig arbeitende Heizzentrale, modulierend bis 270 kW. Die ideale Lösung für alle, die ihren Mietern während einer Modernisierungsphase vollen Wärme komfort bieten möchten – für mehr Planungssicherheit und volle Flexibilität.

Natürlich ist unsere mobile Heizzentrale auch für einen Wärme-Notfall schnell bei Ihnen vor Ort einsatzbereit.

Mietpreis (für eine Mietdauer von 60 Tagen)

01 bis 07 Tage	110 €/Tag
08 bis 14 Tage	100 €/Tag
15 bis 30 Tage	90 €/Tag
jeder weitere Tag bis zum 60. Tag	80 €/Tag

Eventualpositionen:

(Mehrpreis je Verlängerungswoche über 60. Tag hinaus)

pro Zusatzwoche (7 Tage)	500 €/Woche (71,43 €/Tag)
Anbindung der mobilen Heizzentrale an das Wärme, Strom- und Wassernetz, pauschal	700 €
An- und Abtransport, Inbetriebnahme und Einweisung, pauschal	800 €

Technische Ausstattung

Voll funktionsfähige, mobile Heizzentrale im autarken Betrieb

Bauart	Container-Heizzentrale
Länge max.	5060 mm
Breite max.	2220 mm
Höhe	2650 mm (ohne Kaminaufsatz)

Komplette Kessel- und Öl- Brenneranlage mit Schaltschrank bis 270 kW, modulierend von 70-270 kW

Integrierter 1500 Liter Heizöltank zur Direktbefüllung mit Tankfüllstutzen DN 50

Reguliert konstant nach Kesseltemperatur

Pumpenleistung (Stratos50/1-12)	12,8m ³ /h bei 9,5mWS max. Förderhöhe
Sicherheits- und Expansionsanlage mit 300 Liter AG	
Kaminanlage	Edelstahlschornstein DN 200/max. Höhe 1m über Wagen
Sicherheitstechnische Ausführung	Nach DIN EN 12828
Druckabsicherung	Heizung 3,5 bar
Elektro-Anschluss	400 Volt / 16 Ampere
Flexible Schläuche für	Heizungsvorlauf-/rücklauf DN 50 max. 40m Länge
Storz Kupplung für	VL/RL DN 50